

Onderstaande tekst is opgenomen in het raadsinformatiebulletin van 25 november 2021 met betrekking tot handhaving asfaltcentrale Veemarktkade

--

Last onder dwangsom na recente overschrijdingen

Zoals uit recente metingen blijkt, stoot de asfaltcentrale aan de Veemarktkade nog steeds meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. Hierbij brengen we u op de hoogte van de volgende stap die wij hebben gezet in de handhaving conform de Landelijke Handhavingsstrategie. Wij hebben AsfaltNu een last onder dwangsom opgelegd om de asfaltcentrale zo snel als mogelijk aan de norm te laten voldoen.

Afgelopen week ontvingen wij de rapporten naar aanleiding van de emissiemetingen die op 17 september 2021 in opdracht van ons en door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties zijn uitgevoerd. Hierin werd duidelijk dat tijdens deze metingen een concentratie is vastgesteld van respectievelijk 7,0 mg/Nm³ benzeen en 2,7 mg/Nm³ PAK. De emissiegrenswaarden in het Activiteitenbesluit zijn vastgesteld op respectievelijk 1,0 mg/Nm³ en 0,05 mg/Nm³. Er is dus een forse overschrijding geconstateerd. De lange periode tussen meting en resultaat zijn te verklaren doordat er grote capaciteitsdruk op deze specialistische organisaties staat in verband met de grote landelijke vraag en dat de waardebepaling van de PAK-concentratie in een specialistisch laboratorium moet worden uitgevoerd.

Plan van aanpak AsfaltNu en zienswijze

AsfaltNu heeft op ons verzoek op 15 juli 2021 een plan van aanpak overlegd. In dit plan heeft AsfaltNu het voornemen gemeld om de centrale te voorzien van een nabehandelingsinstallatie. Alle gassen die de centrale via de schoorsteen verlaten worden door deze installatie geleid. Hierdoor is de verwachting dat 90% benzeen, 95% PAK en 95% geur wordt afgevangen.

De plannen om tot deze innovatieve aangepaste installatie te komen zijn (en worden) uitgewerkt. De nabehandelingsinstallatie is ontworpen en op dit ontwerp is inmiddels de vergunningaanvraag ingediend. In het plan van aanpak is aangegeven dat de aanpassingen (met name het aanbrengen van een filterinstallatie) tijdens de winterrevisieperiode tussen december 2021 en maart 2022 worden doorgevoerd. In deze periode is de centrale niet in bedrijf.

In het voornemen last onder dwangsom van 22 juli 2021 is de datum waarop AsfaltNu aan de norm moet voldoen gesteld op 24 december 2021. Door AsfaltNu is in de zienswijze onderbouwd aangegeven dat zij voor wat betreft deze datum verzoeken rekening te houden met een inregelperiode van twee maanden om met de aangepaste installatie aan de norm te kunnen voldoen. De reden is tweeledig. Het betreft zowel de noviteit van de door haar aan te passen installatie voor nabehandeling van de emissie bij asfaltcentrales, als dat na plaatsing tijdens het productieproces nog afstelling-, test- en inregelactiviteiten nodig zijn. Daarom hebben zij gevraagd de datum waarop aan de norm voldaan moet worden aan te passen naar 1 mei 2022. De verwachting is dat de aangepaste installatie 1 maart 2022 in gebruik wordt genomen en dat de inregelperiode tussen die datum en 1 mei 2022 zal plaatsvinden.

Reactie zienswijze met betrekking tot begunstigingstermijn

Gelet op de belangen van de omwonenden en de maatschappelijke onrust, het belang van de bescherming van het milieu en het feit dat wij de asfaltcentrale lang de tijd hebben gegeven om te voldoen aan de normen, houden wij vast aan de in het voornemen last onder dwangsom genoemde datum van 24 december 2021. Wij hebben daarbij de belangen van de asfaltcentrale meegenomen.

Vooruitblik periode na 24 december 2021

In lijn met de last onder dwangsom zal na de winterrevisie en opstart van de asfaltcentrale in 2022 zo snel mogelijk, en minimaal maandelijks, een controlemeting in opdracht van ons worden uitgevoerd op benzeen en PAKs. Indien er een overschrijding op de emissiegrenswaarden wordt geconstateerd, wordt een dwangsom verbeurd van € 20.000,- per overtreding. Tevens zal op dat moment ook een nieuwe controlemeting worden ingepland.

Alle informatie rondom de asfaltcentrale is terug te vinden op de [projectwebsite](http://www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale) [www.s-hertogenbosch.nl/asfaltcentrale].